Приложение №1 к Техническому заданию "30" 10 2026г.

Перечень единичных расценок (прейскурант) для формирования стоимости работ:
по объекту «Непредвиденные ремонтные работы и устранение дефектов на электротехническом оборудовании БГЭС»

Стоимость за ед.изм. работы (без учета материалов), без учета НДС.
Источник сметных цен: Сплит-форма Иркутская область (3 зона) на 3 квартал 2026 года по данным ФГИС ЦС
Уровень цен: 3 квартал 2026 г.

№ п/п	Обоснование	Перечень работ (прейскурант цен)	Ед. изм./кол-во	Стоимость работ без учета стоимости материалов кроме материалов по Протоколу ООО "ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ" на 2026 г., получена ресурсным расчетом в ГЭСН по состоянию на 3 квартал 2026 года, без НДС
1	ГЭСН13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2 /1	2 015,13
2	ГЭСН13-06-004-01	Обеспыливание поверхности	м2 /1	224,89
3	ГЭСН13-07-003-01	Обезжиривание механизированным способом: сплошных наружных поверхностей	м2 /1	25,06
4	ГЭСН13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой поливинилацетатной фосфатирующей	м2 /1	113,31
5	ГЭСН13-03-004-03	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: двухкомпонентной эмалью на основе поливинилхлоридных смол	м2 /1	61,36
6	ГЭСНр67-01-003-01	Демонтаж кабеля	м /1	193,11
7	ГЭСНм08-02-145-01	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м /1	174,46
8	ГЭСНм08-02-146-01	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг	м /1	554,05
9	ГЭСНм08-02-147-01	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м /1	257,47
10	ГЭСНм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м /1	276,23
11	ГЭСНм08-02-398-01	Провод в лотках, сечением: до 6 мм2	м /1	27,96
12	ГЭСНм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	м /1	72,99
13	ГЭСНм08-02-188-01	Муфта концевая термоусаживаемая внутренней установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: до 50 мм2	компл /1	6 491,25
14	ГЭСНм08-02-188-04	Муфта концевая термоусаживаемая наружной установки для одножильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена, напряжением до 10 кВ, сечением жилы: до 50 мм2	компл /1	10 639,24
15	ГЭСНм08-02-396-01	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м	м /1	1 003,79

№ п/п	Обоснование	Перечень работ (прейскурант цен)	Ед. изм./кол-во	Стоимость работ без учета стоимости материалов кроме материалов по Протоколу ООО "ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ" на 2026 г., получена ресурсным расчетом в ГЭСН по состоянию на 3 квартал 2026 года, без НДС
16	ГЭСНм08-02-396-05	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	м /1	778,97
17	ГЭСНм08-02-397-01	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	м /1	394,31
18	ГЭСНм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	м /1	417,10
19	ГЭСН09-03-039-06	Монтаж мелких конструкций (столиков, кронштейнов, насадок фахверка, планок, уголков) из стали различного профиля массой: до 20 кг	т /1	311 340,91
20	ГЭСНм08-02-155-02	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам	м трассы /1	25,63
21	ГЭСНр69-01-027-01	Очистка от грязи и строительного мусора каналов и трубопроводов диаметром: 300 мм	м3 /1	35 529,15
22	ГЭСНр69-01-028-01	Очистка от грязи канализационных и водосточных колодцев диаметром: 1 м или площадью сечения прямоугольного колодца 1 м2 при глубине до 3 м	м3 /1	8 513,96
23	ГЭСНр52-01-011-02	Водоотлив из подвала: ручными насосами	м3 /1	278,31
24	ГЭСНр67-01-004-03	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	шт /1	127,12
25	ГЭСНр67-01-004-05	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт /1	369,61
26	ГЭСНм08-02-369-01	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: накаливания	шт /1	4 938,67
27	ГЭСНм08-02-369-02	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными	шт /1	10 117,69
28	ГЭСНм08-03-593-17	Кронштейны со светильниками по: стенам и потолкам	шт /1	2 437,20
29	ГЭСНр65-02-011-01	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания	шт /1	4 246,82
30	ГЭСНм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт /1	2 732,67

Стоимость работ определяется согласно пункту 6 Технического задания

Перечень единичных расценок (прейскурант) выполняемых работ неокончательный и может дополняться по факту выполнения работ, согласно ведомости объема работ.

1. В стоимости работ не учтены условия работ.

Заместитель главного инженера-начальник ОППР М.А.Шевченко

Инженер по ПСР ОППР 1 кат. А.С. Кольчук