

"УТВЕРЖДАЮ"

И. о. заместителя директора филиала -
технического директора Н-ИТЭЦ

_____ А.Г Дрожжин
" __ " _____ 2023г.

Ведомость объёмов работ (дефектная ведомость) № 1
Снятие ограничения и увеличение эффективности работы конденсаторов ТА-1,2

Объект: ТУРБОАГРЕГАТ СТ 1 инв.№ИЭ1740100927, ТУРБОАГРЕГАТ СТ 2 инв.№ИЭ1740100928

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализ.,	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Снятие ограничения увеличение эффективности работы конденсатора 50-КПС-4 Турбоагрегата ст.№1 ИНВ №: 1740100927											
1	Очистка внутренней поверхности труб конденсаторов паровых турбин, маслоохладителей, газоохладителей, длина трубы: свыше 6 до 8м. К-т: При выполнении работ без снятой крышки К=1,3	трубок	4500								
2	Очистка водяной камеры конденсатора	м ²	3,2								
3	Очистка трубной доски конденсатора и теплообменников	м ²	2,4								
4	Уборка мусора после очистки трубной доски и водяной комеры конденсатора	м3	6,6								
Раздел 2. Снятие ограничения увеличение эффективности работы конденсатора 60-КПС-1 Турбоагрегата ст.№2 ИНВ №: 1740100928											
1	Очистка внутренней поверхности труб конденсаторов паровых турбин, маслоохладителей, газоохладителей, длина трубы: свыше 6 до 8м. К-т: При выполнении работ без снятой крышки К=1,3	трубок	4500								
2	Очистка водяной камеры конденсатора	м ²	3,2								
3	Очистка трубной доски конденсатора и теплообменников	м ²	2,4								
4	Уборка мусора после очистки трубной доски и водяной комеры конденсатора	м3	6,6								

Условия работ: вредность 6%

Визы тех.служб ИД

Необходимость проведения работ подтверждаю

Заместитель тех. директора по ТПиР - Начальник
ПТО

Начальник ТЦ

Д.В. Холодилов

О.В. Сидоров