

Ведомость объёмов работ № 1  
Монтаж забора периметра ЦРЗ со стороны ПНМИ  
(категория работ )

№№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Использование(лом, мусор, утиль, реализация, повторное использование)	Потребность в основных материалах и зап. частях			
		Ед.изм.	кол-во		Наименование	ед.	кол-	поставка
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Демонтажные работы								
1	Демонтаж железобетонных оград из панелей длиной: 3 м	100м	0,40	утиль				
2	Демонтаж средствами малой механизации опор железобетонных одинарных высотой: до 6,5 м	шт	9,00	утиль				
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (Снятие грунта)	100м3	0,16 (2*10*0,2) 100					
4	Демонтаж кабеля до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100м	0,8 (80*100)	повторное использование				
Раздел 2. Монтажные работы.								
5	Установка сборных железобетонных фундаментов стаканного типа массой до 0,5 т	100м3	0,0352 (0,32*11) 100		Железобетонные элементы оград (забор сборный ДО-2)	шт	11	Поставка подрядчика
6	Установка железобетонных оград из панелей длиной: 4 м	100м	0,4 (10*4) 100		Железобетонные элементы оград (забор сборный -ДО-3)	шт	10	Поставка подрядчика
					Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	0,312	Поставка подрядчика
7	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100м	0,8		Кабель ОКСК-1А-1,0кН	100м	0,80	Повторное использование

Условия труда: нормальные

Начальник АХУ

А.В.Бутиков