

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ периметрального бетонного ограждения (со стороны ППМИ)

Объект: ООО «ЕвроСибЭнерго-сервис»

Место выполнения работ: г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 41,

Перечень необходимых работ

Демонтаж железобетонного ограждения

Выравнивание площадки

Установка железобетонных фундаментов стаканного типа

Установка железобетонных заборов ДО2 4м

Демонтаж и монтаж ОКСК

Порядок и условия выполнения работ

1. Работы осуществляются в условиях действующего предприятия без прекращения функционирования в режиме с 7.15 до 16.00 в рабочий день. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу их жизни и здоровью.

2. При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать: правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации; правила действующего внутреннего распорядка.

3. Срок выполнения работ в течение 30 календарных дней с даты подписания договора.

4. Подрядчик должен:

Предоставить Заказчику документ о назначении представителя, ответственного за проведение работ;
Информировать Заказчика о каждом виде выполненных работ, обеспечить освидетельствование скрытых работ.

Незамедлительно поставить в известность представителя Заказчика при выявлении неучтенных дополнительных работ для оперативного принятия решений;

Осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данных видов работ; для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала работ список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;

Для осуществления пропуска работников Подрядчика на объект в конкретные даты выходных и праздничных дней, Подрядчик должен не позднее, чем за 2 рабочих дня до указанных дат согласовать с Заказчиком список работников и автотранспорта, допуск которых необходим для выполнения работ в выходные и праздничные дни;

Обеспечить содержание и уборку места выполнения работ и прилегающей непосредственно к нему территории. Складирование материалов, оборудования и других грузов на территории возможно в месте, согласованном с Заказчиком. При этом Заказчик не несет ответственности за сохранность материалов, складированных Подрядчиком, до момента сдачи всех работ Заказчику;

Обеспечить сохранность существующих эксплуатируемых инженерных сетей и коммуникаций: электропроводки, электрического оборудования, пожарно-охранной сигнализации, сетевых кабелей и кабелей связи, системы холодного и горячего водоснабжения.

Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

Подрядчик обязан при выполнении работ обеспечить безопасность собственных работников, посетителей, а также объекта в целом в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте», утвержденного приказом №883, от 11.12.2020 г., Министерством труда и социальной защиты, а также правил техники безопасности, утвержденных органами государственного надзора.

Гарантийный срок

Подрядчик обязан предоставить срок гарантии нормального функционирования результата работы на устройство забора 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания Сторонами акта приемки

выполненных работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Подрядчика, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

Начальник АХУ



А.В. Бутаков