

УТВЕРЖДАЮ:
 Главный инженер
 филиала ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация" "Братская ГЭС"
 А.В. Боярский
 " " " 2023г.

Ведомость планируемых объемов работ №1

Нанесение маркировки с порядковыми номерами опор автодорожного моста/секций плотины на вертикальную поверхность консольных пилонов. Инв. № 00020027
 (наименование объекта, станционный номер, инвентарный номер)

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Нанесение маркировки с порядковыми номерами опор автодорожного моста/секций плотины на вертикальную поверхность консольных пилонов (51 шт.)											
1	Демонтаж металлических элементов ограждения (обрамленная сетка 2,75*1,4 м2) - 51 шт вес одной ед. 37,5 кг (болтовое соединение)	м2	196,35	Металлическая рама ограждения	шт.	51	Повторное использование				
2	Монтаж металлических элементов ограждения (обрамленная сетка 2,75*1,4 м2) - 51 шт вес одной ед. 37,5 кг (болтовое соединение)	м2	196,35					Металлическая рама ограждения	шт.	51	Повторное использование
3	Установка лестниц индивидуальных металлических подвесных - 51 раз	100 м2	1,122					Лестница металлическая подвесная	шт.	1	Инвентарная. Подрядчик
4	Демонтаж лестниц прямолинейных металлических подвесных - 51 раз	100 м2	1,122	Лестница металлическая подвесная	шт.	1	Повторное использование				
5	Навеска рабочего троса	раз	51								
6	Навеска страховочного троса	раз	51								
7	Подготовка поверхности - очистка щетками и скребками поверхности бетона на торце бычка	м2	56,10								
8	Обеспыливание поверхности бетона	м2	56,10								
9	Изготовление трафаретов цифр, размер цифры 0,6х1,1м, выпиливание из фанеры	шт	10					Фанера	м2	10,00	Подрядчик
10	Нанесение номеров секций на подготовленную бетонную поверхность с применением трафаретов вручную	номер	51					Краска разметочная дорожная АК-503 "Колор-М", белая (в т.ч. для разметки взлетно- посадочных полос аэродромов)	кг	56	Подрядчик

Условия работ : Работы на высоте с применением систем канатного доступа на высоте 86 метров (промышленный альпинизм).

Подтверждаю необходимость проведения данных видов работ

Заместитель главного инженера - начальник ПТО

Начальник СМГТС

В.Ю. Боккова
 О.А. Боруш

В.Ю. Писарев

Ю.А. Золотухин