


УТВЕРЖДАЮ  
Директора филиала  
ООО "Байкальская энергетическая  
компания" ТЭЦ-6  
 С.И. Коноплев  
"   "   2024 г.

Ведомость объемов работ № 1

объект: "Компрессор воздушный КВ-3. Инв. № ИЭ00052663. Замена компрессора воздушного марки "Atlas Copco" GA 75 PLUS на Компрессор НВ-14К2".

Сопутствующие работы по замене компрессора воздушного КВ-3

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использование)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж трубопровода диаметром свыше 42 до 76мм участками до 3м	т	0,01	Труба 76х6	т	0,01	мет лом				
2	Монтаж трубопровода диаметром свыше 42 до 76мм участками до 3м	т	0,01					Труба 57х4	т/м	0,01/1,91	Подрядчик
								Электрод УОНИ13/55 Ф 3 мм	кг	0,2	Подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	1,53	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,82	Подрядчик
3	Снятие вентилей на давление до 6,4МПа ДУ-65мм	шт	1	Вентиль Ду-65 Ру-16	шт	1	мет лом				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Установка вентилей на давление до 6,4МПа Ду-50 Ру-16 приварной	шт	1					Вентиль Ду-50 Ру-16	шт	1	Подрядчик
								Электрод УОНИ13/55 Ф 3 мм	кг	0,2	Подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	0,012	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,01	Подрядчик
5	Демонтаж монтажа воздуховода 0,7мм прямого прямоугольного или круглого сечения массой до 0,2 т	м2/т	2,6/0,015	Воздуховод	м2	2,6/0,15	повт. исп	Воздуховод	м2	2,6/0,015	повт. исп
6	Демонтаж металлоконструкций (опора)	т	0,21	Опора	т	0,21	мет лом				
								Швеллер 24П	т	0,0742	Подрядчик
								Уголок 100х8	т	0,053	Подрядчик
7	Изготовление металлоконструкций с применением сварки	т	0,12					Кислород газообразный технический	м3	0,072	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,02	Подрядчик
								Электрод УОНИ13/55 Ф 3 мм	кг	2,3	Подрядчик
8	Монтаж металлоконструкций	т	0,12					Электрод УОНИ13/55 Ф 3 мм	кг	0,5	Подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	0,234	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,07	Подрядчик
9	Изготовление неподвижных или подвижных опор, диаметр труб: свыше 245 до 325 мм/ Изготовление скользящей опоры	шт	1					Швеллер 24П	т	0,01	Подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	0,026	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,01	Подрядчик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								Электрод УОНИ13/55 Ф 3 мм	кг	0,2	Подрядчик
10	Монтаж неподвижной или подвижной опоры трубопровода с установкой трубопровода в проектное положение, диаметр труб: свыше 245 до 325 мм/ Монтаж скользящей опоры	шт	1					Кислород газообразный технический	м3	0,0195	Подрядчик
11	Резка металлолома	т	0,21					Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,01	Подрядчик
								Электрод УОНИ13/55 Ф 3 мм	кг	0,04	Подрядчик
								Пропан-бутан смесь техническая	кг	0,29	Подрядчик
								Кислород газообразный технический	м3	1,743	Подрядчик

Условия производства работ:


Вредность 1,7% (доплата к стоимости работ согласно общих положений Справочника БЦ)

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ  
(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦОР \_\_\_\_\_ А.В. Качанов

Зам. начальника ЦОР \_\_\_\_\_ В.Е. Гурецкий

Мастер ЦОР \_\_\_\_\_ Е.В. Перцев

УТВЕРЖДАЮ  
Директора филиала  
ООО "Байкальская энергетическая  
компания" ТЭЦ-6  
 С.И. Коноплев  
" " 2024 г.

Ведомость объемов работ № 2

объект: "Компрессор воздушный КВ-3. Инв. № ИЭ00052663. Замена компрессора воздушного марки "Atlas Copco" GA 75 PLUS на Компрессор НВ-14К2".

Замена компрессора воздушного КВ-3




№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в материалах не учтенных или замененных в сметных нормах			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное использ.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Демонтаж: Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 1,2 т	шт	1	Установка компрессорная	шт	1	мет лом				
2	Монтаж: Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса: 1,2 т	шт	1					Компрессор винтовой стационарный НВ-14К2, Б93300120001	шт	1	заказчик

Условия производства работ:

Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы

Подписи лиц, ответственных на филиале за составление ведомостей объемов работ

(с указанием должностей и расшифровкой подписей)

Начальник ЦОР  А.В. Качанов  
Зам. начальника ЦОР  В.Е. Гурецкий  
Мастер ЦОР  Е.В. Перцев