



## ЕВРОСИБЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроСибЭнерго-инжиниринг"

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор

А.А. Ионов

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительного-монтажных работ по устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения Объекта: «Гостиничный комплекс 3\* в г. Усть-Лабинск ул. Рабочая (участок 51, секция 12)»

№	Раздел	Информация
1	Полное наименование объекта	Наружные сети водоснабжения и водоотведения (НВК) для «Гостиничного комплекса 3* в г. Усть-Лабинск» расположенного по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая (участок 51, секция 12).
2	Место выполнения работ	Краснодарский Край, г. Усть-Лабинск, в районе ул. Рабочая (участок 51, секция 12).
3	Вид строительства	Новое строительство
4	Исходные данные	<b>В границах з/у под гостиницу:</b> -ТО по результатам инженерно-геодезических изысканий ООО «Альянс» в г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая, уч.51, секция 12. -ТО по инженерно-геологическим изысканиям. №04.02.2021-ИГИ, ООО «Геоискатель», 2021 г. (Том 1). <b>В границах з/у под устройство Парка:</b> - ТО по результатам инженерно-геологических изысканий ИП Жилин А.А. по Парку. - ТО по результатам инженерно-геодезических изысканий ИП Жилин А.А. по Парку <b>В границах участков под устройство сетей НВК:</b> -Техническое Задание на СМР; - ТО по результатам инженерно-геодезических изысканий, шифр 35Ю/21-69-ИГДИ, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация-Краевое БТИ» отдел по Усть-Лабинскому району, 2021 г. (Том 1, Том 2); - Рабочая документация.
5	Порядок формирования цены контракта	Цена контракта формируется с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сертификации и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ, и включает все расходы, необходимые для исполнения контракта в соответствии с объемами и условиями документации о конкурсе.
6	Срок выполнения работ и предоставление технических отчетов	до 31 марта 2022 г. <b>Поставка оборудования и материалов осуществляется силами подрядной организации.</b> Гарантийный срок на ЦМР, работы и эксплуатацию: 36 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.
7	Мероприятия инженерной защиты территории, зданий и сооружений согласно	В случае проявления неблагоприятных инженерно-геологических процессов природного и техногенного характера, выполнить их детальное изучение и выдать рекомендации по снижению их

	СНиП 2.01.15-90 и СНиП 2.06.15-85	негативного воздействия на сохранность монтируемых сетей, сооружений, и прогноз их изменений при эксплуатации.
8	Цели строительно-монтажных работ	Строительно-монтажные работы по устройству сетей НВК Гостиничного комплекса проводятся для обеспечения гостиницы централизованными системами водоснабжения и водоотведения, в соответствии с выданными ТУ, проектной и рабочей документацией: - № 6/н от 10.03.2021 г., выданных АО «Водопровод»; - № 09 от 04.03.2021 г., выданных ОАО «Очистные сооружения»; - № 14 от 15.04.2021 г., выданных ОАО «Очистные сооружения»; - рабочая документация ООО «Проектный институт №2».
9	Перечень нормативных документов для выполнения строительно-монтажных работ	Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями: 1. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 2. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 3. СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». Перечень НТД является не окончательным, при выполнении строительно-монтажных работ руководствоваться действующими НТД.
10	Проект производства работ (ППР)	Перед началом работ Подрядчик передает на согласование Генеральному подрядчику Проект производства работ (ППР) с учетом восстановления всех видов покрытий после завершения работ.
11	Местоположение монтируемых сетей	г. Усть-Лабинск, ул. Рабочая (участок 51, секция 12). Трасса прохождения сетей водоснабжения, согласно ТУ АО «Водопровод» от 10 марта 2021 г., от точки врезки на ул. Октябрьская по ул. Элеваторная до ввода в здание гостиницы. Трасса сетей канализации, согласно ТУ АО «Очистные сооружения» № 09 от 04.03.21 и № 14 от 15.04.2021 г. от точки врезки по ул. Овсянниковой до ввода в здание гостиницы. При проведении работ учесть технические отчеты по з/у под гостиницу и з/у под Парк.
12	Результат строительно-монтажных работ	Результат строительно-монтажных работ: устройство систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с проектной и рабочей документацией, Техническими условиями. Построенная система должна обеспечивать гостиницу проектными потребностями в водоснабжении и водоотведении, включая ливневые стоки, и соответствовать требованиям нормативной и технической документации. Перед производством работ необходимо получить все разрешительные документы от администрации города. Перед сдачей работ Генеральному подрядчику, результаты работ предъявить сетевым организациям, выдавшим ТУ, оформить, согласовать со всеми заинтересованными лицами и передать Исполнительную документацию и получить соответствующую Справку/Акт о выполнении технологического присоединения.

Руководитель проекта

*Головин*

А.А. Головин