



ЕВРОСИБЭНЕРГО-ИНЖИНИРИНГ

Общество с ограниченной ответственностью "ЕвросибЭнерго-инжиниринг"

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель Дирекции
по исполнению проектов

А.А. Ионов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Монтажные и наладочные работы с поставкой оборудования и материалов по объекту:
«Реконструкция ПС 220/110/35 кВ Коршуника, замена АТ-1.2 2*125МВА на 2*200 МВА,
присоед мощности 150МВА (замена ШТТ и ШСН)»

С целью выполнения работ по объекту «Реконструкция ПС Коршуника» необходимо выполнить комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных работ, которые сформированы в один лот. Способом закупки выбран анализ предложений.

Основание для выполнения работ: инвестиционная Программа

Месторасположение объекта: Иркутская обл., г. Железнодорожск-Илимский (р-он ТЭЦ-16).

Основные виды требуемых работ для реализации данного проекта (наименование работ, описание):

1. Демонтажные работы ШТТ 3-х панелей
2. Монтаж ШТТ 3-х панелей
3. Демонтаж кабелей
4. Прокладка кабелей
5. Демонтаж ШСН-0,4кВ 7 панелей
6. Монтаж ШСН-0,4кВ 13 панелей и 1 шинного моста
7. Земляные работы (раскопка/закопка траншей)
8. Установка ж/б опоры
9. Монтаж троса для крепления кабеля
10. Открытие и закрытие плит перекрытия на ОРУ-220
11. Открытие и закрытие кабель канала в ОПУ-220
12. Монтаж ошиновки

Полная информация представлена в «Технических решениях» и «Ведомостях объемов работ» (см. приложение к конкурсной документации).

Дополнительная информация

Оборудование выдается Заказчиком, все остальные материалы приобретаются

Подрядчиком.

Сроки выполнения работ

Все работы должны быть закончены не позднее 28.12.2021 г. сроки по отдельным этапам работ уточняются графиком производства работ с учетом сроков поставки материалов и оборудования.

Разработал:

Руководитель проектов



Ю.И. Тарпунов