УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель строительной площадки
Дирекции по новому строительству исполнительной дирекции
ООО «Байкальская энергетическая компания»
_____ А.С. Наумов
"02" 10 2026 г.

Ведомость объёмов работ

на выполнение работ по переработке ж/б боя и сортировке грунта, вывозу отходов на полгинон ТБО

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Монтаж/демонтаж оборудования					
1	Монтаж автомобильных весов: с максимальной нагрузкой весов до 80 т (с подключением к эл.сетям)	шт	1,00		
2	Демонтаж автомобильных весов: с максимальной нагрузкой весов до 80 т (с подключением к эл.сетям)	шт	1,00		
Раздел 1. Сортировка грунта при помощи грохота с утилизацией строительного мусора					
3	Сортировка техногенного грунта с использованием передвижного грохота	м3	100000		
4	Погрузка, перевозка просеянного грунта на площадку складирования автомобилями-самосвалами по дорогам с грунтовым покрытием на расстояние 1 км	т	145000	100000*1,45	фактический вес фиксировать на основании показаний автомобильных весов
5	Работа на отвале, 1 група грунтов (площадка складирования грунта)	м3	100000		
6	Погрузка, перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами по дорогам с асфальтобетонным покрытием на расстояние 63 км	т	36000	20000*1,8	фактический вес фиксировать на основании показаний автомобильных весов и документов полигона ТБО
7	Утилизация на полигоне ООО "УК Благоустройства"	т	36000	20000*1,8	
Раздел 3. Переработка ж/б отходов для получения щебня					
7	Изготовление/получение щебня путем дробления ж/б отходов с использованием дробильно-сортивочного комплекса	м3	30000,00		фактический вес фиксировать на основании показаний автомобильных весов
8	Погрузка, перевозка металлолома, извлеченного из ж/б отходов, автомобилями-самосвалами по дорогам с грунтовым покрытием на расстояние 1 км (передача ТЭЦ-11)	т	1000	1000	фактический вес фиксировать на основании показаний автомобильных весов
9	Погрузка, перевозка полученного щебня на площадку складирования автомобилями-самосвалами по дорогам с грунтовым покрытием на расстояние 1 км	т	39000,00	30000*1,3	фактический вес фиксировать на основании показаний автомобильных весов

Заместитель по строительной части технического блока
Дирекции по новому строительству исполнительной дирекции ООО
«Байкальская энергетическая компания» Панков С.Н.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник службы строительного контроля Дирекции по новому
строительству исполнительной дирекции ООО «Байкальская
энергетическая компания» Тронев И.В.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]