

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:
Директор завода
ООО "ЕвроСибЭнерго-сервис"
В.А. Молчан

" " 2023 г. " " 2023 г.

Ведомость объемов работ № 2.1.
Монтаж системы охранной сигнализации -склад экологии

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	материал заказчик/подрядчик	
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Монтажные работы						
1	2	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт	1	подрядчик	
2	7	Контроллер двухпроводной линии связи С 2000-КДП	шт	1	подрядчик	
3	6	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	подрядчик	
4	4	Шкаф с резервированным источником питания ШПС-12исп.10	шт	1	подрядчик	
5	9	Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт	33	подрядчик	
6	51	Извещатель охранный объемный адресный С2000-ИК ИСП.03	шт	10	подрядчик	
7	1	Извещатель охранный адресный акустический С2000-СТ исп.02	шт	21	подрядчик	
8	68	Извещатель охранный объемный адресный ("штора") С2000-ШИК	шт	2	подрядчик	
9	75	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	шт	2	подрядчик	
10	76	Аккумуляторная батарея герметичная свинцово-кислотная 12В, 17А/ч-DTM1217	шт	2	подрядчик	
11	17	Прибор или аппарат	шт	1	подрядчик	
12	3	Блок защиты линий БЗЛ	шт	1	подрядчик	
13	52	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	1	подрядчик	

1	2	3	4	5	6	7
14	13	Бокс для автомата КМПн 2/2 IP30	шт		1 подрядчик	
15	18	Коробка ответвительная на стене	шт		4 подрядчик	
16	78	Коробка распределительная для o/n безгалогенная (HF) 70x70x40 40-0200	шт		4 подрядчик	
17	57	Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм	шт		4 подрядчик	
18	63	Клеммная колодка винтовая (1,5-4 мм ²), ток 3 А KB-4 (07-5004)	шт		4 подрядчик	
19	49	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		1 подрядчик	
20	55	Выключатель автоматический ВА47-29 1P 6А х-ка В	шт		1 подрядчик	
21	19	Короба пластмассовые: шириной до 63 мм	100 м	0,05 подрядчик		
22	31	Кабель-канал белый 2-й замок 60x40 PR.0560401		5 подрядчик		
23	20	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,15 подрядчик		
24	48	Кабель-канал белый 2-й замок 20x10 PR.0325203	м	15 подрядчик		
25	11	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0,3 подрядчик		
26	40	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением на номинальное напряжение 0,66 -ППГнг(A)-FRHF 3x1,5	м	15 подрядчик		
27	95	Кабель не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением для групповой прокладки -КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,75	м	15 подрядчик		
28	42	Трос продольно-несущий	км	0,18 подрядчик		
29	79	Трос стальной в ПВХ изоляции d=3,0 мм	м	180 подрядчик		
30	82	Тапapel крюк-кольцо 16x170 удлин. DIN 1480	шт	4 подрядчик		
31	81	Анкерный болт с кольцом	шт	4 подрядчик		
32	15	Зажим троса 3мм	шт	8 подрядчик		
33	22	Дюбель для бетона полипропилен 6x30	100 шт	4 подрядчик		
34	23	Саморез ш/р 3,5x35	100 шт	4 подрядчик		
35	5	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм ² -применит. на тросе	100 м	1,8 подрядчик		
36	93	Кабель не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением для групповой прокладки -КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,75	м	180 подрядчик		
37	8	Стяжка безгалогенная, 100x2,5мм	100 шт	4 подрядчик		
38	84	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных	100 м	0,05 подрядчик		

1	2	3	4	5	6	7
39	89	Кабель экранированный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением для групповой прокладки КПСЭнг(A)-FRHF 2x2x0,5	м	3	подрядчик	
40	90	Кабель не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением для групповой прокладки -КПСнг(A)-FRHF 1x2x0,75	м	2	подрядчик	
41	16	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,02	подрядчик	
42	10	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к норме 69-01-002-01	100 отверстий	0,06	подрядчик	
43	12	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,01	подрядчик	
44	96	Труба жесткая ПВХ серая d20 мм для межстенных переходов	м	1	подрядчик	
45	14	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	2	подрядчик	
46	21	Пена огнестойкая балон 850 мл Sila Pro B1 Firestop	шт	1	подрядчик	

нормальные условия труда

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]