

_____ К.С. Галаянт
" ____ " _____ 2022 г.

Ведомость объема работ № 2_16к-22
Средний ремонт котлоагрегата ст. №7
Установка лесов

№ пп	№ в ЛСР	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Поставка материалов
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 2. NIT51HAE33AC010KC01 Экранная система						
1	46	Сборка и разборка деревянных настилов на высоте свыше 3 до 6 м.	м2	16		
2	47	Щиты: настила РДС 82-201-96	м2	0,72	материал	подрядчик
3	48	Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 06.04.21 Пр.№151: 4 ячейки 2*2*6м (2,468т/19,2м2); 8 ячейки 2*2*4м (3,264т/38,4м2); 11 ячейки 2*2*2м (3,52т/52,8м2);	т	9,244		
4	49	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0088	материал	подрядчик
5	50	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,032	материал	подрядчик
6	51	Щиты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	6,07	материал	подрядчик
Раздел 3. NIT51HAE33AC010KC01 Пароперегреватель, камеры, коллектора						
7	97	Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 06.04.21 Пр.№151: 4 ячейки 2*4*6м (4,296т/35,2м2)	т	4,296		
8	98	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0028	материал	подрядчик
9	99	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,01	материал	подрядчик
10	100	Щиты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	1,94	материал	подрядчик

1	2	3	4	5	6	7
Раздел 4. NIT51HAE33AC010KC01 Подготовка к техническому диагностированию в						
Раздел 5. NIT51HAE33AC010KC01 Ремонт ВЭК ф32*4мм						
11	113	Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 06.04.21 Пр.№151: 2 ячейки 2*4*4м (1,38т/17,62м2)	т	1,38		
12	114	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0014	материал	подрядчик
13	115	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,005	материал	подрядчик
14	116	Щиты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	0,97	материал	подрядчик
Раздел 11. NIT51HAE33AC010KC01 Ремонт горелок.						
15	244	Сборка и разборка инвентарных и металлических лесов. Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 06.04.21 Пр.№151: 8 ячейки 2*2*2м (2,56т/38,4м2); 4 ячейки 2*2*4м (1,632т/19,2м2).	т	4,192		
16	245	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0046	материал	подрядчик
17	246	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,017	материал	подрядчик
18	247	Щиты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	3,17	материал	подрядчик
Раздел 12. NIT51HAE33AC010KC01 Пылепроводы и пыледелители						
19	264	Сборка и разборка деревянных настилов с наружной стороны котла на существующих металлоконструкциях на высоте: 6-10м (пылепровода)	м2	18		
20	265	Щиты: настила РДС 82-201-96	м2	0,81	материал	подрядчик
21	266	Устройство и разборка лесов (Регламент от 11.10.2017г. №608 с изм от 06.04.21 Пр.№151: 6 ячейки 2*2*4м (2,448т/28,8м2).	т	2,448		
22	267	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0023	материал	подрядчик


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7
23	268	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,008	материал	подрядчик
24	269	Щиты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	1,58	материал	подрядчик
Раздел 34. NIT42HAE33AC010KC01 Установка лесов в ГЗШ						
25	873	Устройство и разборка лесов (1,421т*4шт., 4,8м2*4 м2 горизонтальной поверхности)	т	5,684		
26	874	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород ГЭСН08-07-002-01	м3	0,0015	материал	подрядчик
27	875	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные ГЭСН08-07-002-01	т	0,006	материал	подрядчик
28	876	Щиты: настила ГЭСН08-07-002-01	м2	1,06	материал	подрядчик

ВУТ ПЗ=1,0128

Начальник КЦ ООО "БЭК-ремонт"

А.Н. Шипуля



Субподрядчик: