

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник Ачинского участка  
ООО "ЕвроСибЭнерго-сервис"

Г.В. Масленников

ТЭЦ

Подразделение

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМА РАБОТ №12

На Типовой капитальный ремонт экранов котлоагрегата ст. №1 БКЗ -320/140 зав.№ 729, рег.№ 4066-К, год  
изготовления август 1965 г.

Инв.№ 0401541.

Время ремонта 2023г.

№ п.п.	Наименование работ	Объем работ		Демонтируемый материал				Потребность в основных материалах и зап.частях*			
		Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Использование (лом, утиль, мусор, реализация, повторное исп.)	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Поставка (заказчик/ подрядчик)
1	Ремонт экранов барабанных котлов с трубами Ø60 рихтовкой, подтяжкой труб, вышедших из ранижира, заменой дефектных м/к поясов, масса одного элемента 5кг, замена обшивки котла	т	30,0					Лист б=10мм (А61800330001)	т	0,4	генподрядчик
2	Изготовление дефектной обшивки	т	0,5					Лист б=3мм (060101100000)	т	0,5	генподрядчик
3	Изготовление труб экранов Ø60х6 Ст.20 длиной до 4м	т	0,3					Труба Ø60х6 (860020020000)	т	0,3	генподрядчик
4	Замена труб экранов Ø60х6 длиной до 4м	т	0,3	Труба Ø60х6	т	0,3	м/лом				
								Пропан	кг	12,0	генподрядчик
								Кислород	м3	36,0	генподрядчик
								Электрод ТМУ-21У ф 3мм	кг	10,0	генподрядчик
								Электрод сварочный УОНИ 13/55м 4 мм	кг	15,0	генподрядчик
								Электрод сварочный НЖ 4 мм	кг	5,0	генподрядчик

Действующий цех с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и.т.п), механизмы подрядчика

Начальник ПТО

подпись

Е.К. Кеер

расшифровка подписи